



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

**RIPRISTINI URGENTI DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA
DANNEGGIATI DA INCIDENTI SULL'INTERA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE
E RELATIVE PERTINENZE**

**ALLEGATO C
ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1**

(oggetto di ribasso percentuale sulla base dell'Offerta economica)

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- geom. Fulvio Moras -

SM/ab

DICEMBRE 2015

ALLEGATO C
ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO		
1.	SEGNALETICA DI CANTIERE			
1	Posa di segnaletica mobile di proprietà dell' Impresa, posta in opera secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 e s.m.i. e dalle "Norme generali di sicurezza per l' esecuzione di lavori in autostrada" consegnate dalla Società compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico. Per la chiusura della corsia o di emergenza o rampa di svicolo e predisposizione cuspidi , compresa la rimozione a fine lavori, la guardiana del cantiere con la presenza in loco del personale durante le fasi di esecuzione del lavoro per il mantenimento in efficienza dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti. Durante le ore in cui all' interno del cantiere non c' è la presenza di personale, l' Impresa dovrà garantire la guardiana sia diurna che notturna per il mantenimento in efficienza sia di notte che di giorno dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti, tale onere sarà compensato con l' apposito articolo di elenco prezzi.	€ 197,20	Euro a corpo	Centotrentuno,zero
2	Posa di segnaletica mobile di proprietà dell' Impresa, posta in opera secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 e s.m.i. e dalle "Norme generali di sicurezza per l' esecuzione di lavori in autostrada" consegnate dalla Società compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico. Per la chiusura della corsia o di marcia o di sorpasso su autostrada a due o tre corsie con o senza emergenza o su tangenziale , compresa la rimozione a fine lavori, la guardiana del cantiere con la presenza in loco del personale durante le fasi di esecuzione del lavoro per il mantenimento in efficienza dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti. Durante le ore in cui all' interno del cantiere non c' è la presenza di personale, l' Impresa dovrà garantire la guardiana sia diurna che notturna per il mantenimento in efficienza sia di notte che di giorno dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti, tale onere sarà compensato con l' apposito articolo di elenco prezzi.	€ 324,90	Euro a corpo	Trecentocinquanta
3	Presenza di automezzo a disposizione per tutta la durata del cantiere di portata fino a 3,5 t furgonato o cassonato allestito posteriormente con pannello come da tavola n° 1 delle "Norme generali di sicurezza per l' esecuzione di lavori in autostrada", con conducente , il quale deve posizionarsi a ridosso dei primi segnali di "Lavori in corso" ed eventualmente arretrare, nel caso si dovesse formare della coda a causa del cantiere, per pre segnalare la presenza della coda stessa, compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere. Tale persona dovrà essere munita di un telefono portatile affinché aggiorni costantemente il Centro Radio Informativo della Società sull' evolversi della situazione	€/h 50,70	Euro/ora	Quarantasei,zero
4	Compenso per abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica mobile precedentemente installata come agli artt. 1.1 e 1.2, solo su disposizioni impartite dalla Società.	€ 150,30	Euro a corpo	Centodieci,zero
5	Compenso per garantire, durante le ore in cui all' interno del cantiere non c' è la presenza di personale, la guardiana sia diurna che notturna per il mantenimento in efficienza sia di notte che di giorno dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti sia nei giorni feriali che festivi. Per giornate intere dalle 00 alle 24.	€/g 1.179,60	Euro/giorno	Millecento,zero
6	Compenso per garantire, durante le ore in cui all' interno del cantiere non c' è la presenza di personale, la guardiana sia diurna che notturna per il mantenimento in efficienza sia di notte che di giorno dei cartelli, dei coni di delimitazione, dei delineatori flessibili, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi previsti sia nei giorni feriali che festivi. Per frazioni di giornate (durata ogni frazione 6 ore)	€/f 354,70	Euro/frazione	Trecentosettanta,zero
7	Allestimento cantiere mobile in <u>A57</u> , composto da n° 3 automezzi allestiti posteriormente con la segnaletica prevista dalla Normativa vigente ed in particolare dall'art.39 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10 luglio 2002 e s.m.i..	€/h 175,80	Euro/ora	Duecento,zero
2.	RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA			
1.	DEMOLIZIONE BARRIERA DI SICUREZZA CON LUNGHEZZA MINORE DI m 20			
1	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvia del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m 12,70	Euro/metro	Undici,trenta
2	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvia del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m 14,20	Euro/metro	Tredici,cinquanta
3	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvia del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m 17,00	Euro/metro	Diciassette
4	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvia del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m 19,80	Euro/metro	Diciannove

ALLEGATO C
ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO			
	5	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a doppia onda sovrapposta con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	21,20	Euro/metro	Ventidue,cinquanta
2.	DEMOLIZIONE BARRIERA DI SICUREZZA CON LUNGHEZZA MAGGIORE O UGUALE A m 20					
	1	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	10,60	Euro/metro	Nove,cinquanta
	2	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	12,00	Euro/metro	Dieci,cinquanta
	3	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio, montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	14,20	Euro/metro	Undici,cinquanta
	4	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	16,30	Euro/metro	Quattordici,cinquanta
	5	Smontaggio completo di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità del tipo a doppia onda sovrapposta con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , compreso la rimozione dei catadiottri, distanziatori, eventuali pezzi speciali ed elementi terminali, terminali interrati, lame d' avvio montanti ed eventuali correnti inferiori e quanto altro, compreso il trasporto e l'accantonamento del materiale in sito o presso i depositi indicati dalla Società. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	17,70	Euro/metro	Quindici
3.	POSA IN OPERA BARRIERA DI SICUREZZA CON LUNGHEZZA MINORE DI m 20					
	1	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità completa del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, con relativi distanziatori e catadiottri , eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	14,20	Euro/metro	Quattordici,zero
	2	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità completa del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, con relativi distanziatori e catadiottri , eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	17,00	Euro/metro	Diciotto,cinquanta
	3	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvità completa del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri, eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	22,60	Euro/metro	Ventitre,cinquanta

ALLEGATO C
ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO			
	4	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri, eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	28,30	Euro/metro	Trenta,zero
	5	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a doppia onda sovrapposta con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri, eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza minore di m 20	€/m	33,90	Euro/metro	Trentasette,zero
4.	POSA IN OPERA BARRIERA DI SICUREZZA CON LUNGHEZZA MAGGIORE O UGUALE A m 20					
	1	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, con relativi distanziatori e catadiottri , eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro e quanto altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	12,70	Euro/metro	Undici,cinquanta
	2	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti sia sulla banchina laterale sia su quella centrale che su isole di stazione, con relativi distanziatori e catadiottri , eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro e quanto altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	15,60	Euro/metro	Quindici,cinquanta
	3	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a doppia onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri, eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro e quanto altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	21,20	Euro/metro	Ventuno,zero
	4	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a tripla onda con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri , eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro e quanto altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	26,80	Euro/metro	Ventisette,cinquanta
	5	Posa in opera di barriere di sicurezza metalliche per sicurvvia completa del tipo a doppia onda sovrapposta con montanti a qualsiasi interasse, posti su conglomerato cementizio o in presenza di manufatto , con relativi distanziatori e catadiottri, eventuali pezzi speciali, elementi terminali, terminali interrati e lame d'avvio, compreso i piedritti e l'allineamento sia verticale che orizzontale, il serraggio della bulloneria e quant'altro e quanto altro occorrente per dare la barriera ripristinata secondo le normative vigenti e gli schemi di montaggio, incluso il prelievo del materiale necessario presso i depositi indicato dalla Società ed il trasporto a piè d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte nel rispetto delle direttive impartite dalla Società. Barriera di lunghezza maggiore o uguale a m 20	€/m	31,80	Euro/metro	Ventinova,cinquanta
3.	DIRITTO DI CHIAMATA					
	1	Compenso per mancata lavorazione a causa di particolari condizioni di traffico e quant'altro precluda l'intervento della Ditta che comunque si è recata al posto di manutenzione per il carico del materiale sui mezzi e la presenza di adeguato numero di personale per poter svolgere l'intervento programmato.	€	500,00	Euro/chiamata	Settecentocinquanta,zero
S.	COSTI PER LA SICUREZZA					
	1	Riunione coordinamento	€	250,00	Euro/riunione	Duecentocinquanta,zero
	2	Redazione DUVRI	€	250,00	Euro a corpo	Duecentocinquanta,zero

ALLEGATO C
ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
<p>- La descrizione di quanto previsto da ciascun articolo è da integrarsi con quanto prescritto in Allegato B.</p> <p>- I quantitativi indicati non sono da considerarsi esatti, essendo conseguenti ad avvenimenti non prevedibili. Essi pertanto potranno subire variazioni nel corso della durata dell'appalto, sulla base del numero e dell'ubicazione dei danneggiamenti e sulla base di eventuali sopraggiunte esigenze di sicurezza od organizzative della Società. Di tali eventuali variazioni l'Operatore Economico dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta.</p> <p>- Per quanto riguarda l'Art.2, con la dicitura "metro" s'intende "metro lineare di barriera completa".</p> <p>- Indicare la percentuale di ribasso con 2 cifre decimali, intendendosi in centesimi la cifra indicata dopo la virgola nella formulazione in lettere (esempio: 10,05 diecivirgolacinque; 10,55 diecivirgoloacinquantacinque).</p> <p>- Il prezzo derivante dal ribasso offerto è comprensivo di ogni maggiorazione di costo (personale, organizzazione, mezzi, attrezzatura-re...) derivante dall'esecuzione degli interventi in orario notturno e/o festivo.</p>		