



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34123 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE

A4 VENEZIA-TRIESTE A23 PALMANOVA-UDINE
A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO A34 VILLESSE-GORIZIA
A57 TANGENZIALE DI MESTRE

Autostrada A28 Ripristino barriera laterale incidentata sul ponte Sentirone Km.27+150 direzione Sud

PROGETTO ESECUTIVO

R1	COMPUTO METRICO	TEMATICA
R2		Z
R3		N. ALLEGATO e SUB.ALL.
R4		01.01
R5		Scala 1 :

3					
2					
1					
0	16.12.2016		dott. Paolo Damiani		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

	IL PROGETTISTA GENERALE e CAPO COMMESA: dott. ing. Corrado Accardo
	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. ing. Enrico RAZZINI S.p.A. AUTOVIE VENETE Responsabile Unico del Procedimento (dott. ing. Enrico Razzini)

NOME FILE: layout: nome	DATA PROGETTO: dicembre 2016	CODICE MASTRO	16	17	0	ANNO N.PROGETTO REVISIONE
----------------------------	---------------------------------	---------------	----	----	---	---------------------------

**S.P.A. AUTOVIE VENETE
TRIESTE**

**Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Conegliano**

**AUTOSTRADA A28
RIPRISTINO BARRIERA LATERALE INCIDENTATA
SUL PONTE SENTIRONE
(KM.27+150 DIREZIONE SUD)**

COMPUTO METRICO

COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
1	AA.01	01 - Ponte Rio Sentirone Smontaggio, movimentazione di New Jersey bordo ponte esistenti compresi i manicotti di giunzione e il profilo a sostegno rete anticaduta Carreggiata sud laterale Totale m		150,00			150,00 150,00
2	AA.02	Preparazione del piano di posa per New Jersey, ad integrazione cordolo cls esistente Carreggiata sud laterale Totale m		150,00			150,00 150,00
3	AA.03	Fornitura e posa di New Jersey di classe H4 bordo ponte in acciaio (Art. G.02.005.c ANAS) Carreggiata sud laterale Totale m		150,00			150,00 150,00
4	AA.06	Fornitura e posa di velette, in lamiera zincata di sp. 18/10 mm, sui cordoli laterali dei manufatti Carreggiata sud laterale Totale m		150,00			150,00 150,00
5	AEI.01	Noli Autogru - da tonn 22 (Art. SL.1.018.b ANAS) Recupero New Jersey incidentato Totale h	2,00			8,00	16,00 16,00
6	AEI.02	Noli Autocarro - o Autocisterna della portata da 151 a 180 q.li (Art. SL.1.001.d ANAS) Recupero New Jersey incidentato Totale h	2,00			8,00	16,00 16,00
7	AEI.03	Noli Trattore - con Carrellone da 110 tonn (Art. SL.1.008.c ANAS) Recupero New Jersey incidentato Totale h	2,00			8,00	16,00 16,00
8	AEI.08	Pulizia e ripristino del cordolo in calcestruzzo per posa New Jersey Carreggiata sud laterale Totale m		150,00			150,00 150,00