



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE
A4 VENEZIA - TRIESTE
A23 PALMANOVA - UDINE
A28 PORTOGRUARO - CONEGLIANO
A34 VILLESSE - GORIZIA

AUTOSTRADA A34 VILLESSE - GORIZIA AREA DI DEPURAZIONE 8700 GV

OPERE DI COMPLETAMENTO

Capitolati - Prezzi

Area di depurazione 8700 GV

Elenco Prezzi Unitari

TEMATICA

W

N. ALLEGATO e SUB.ALL.

01.01.0.1

3					
2	07.03.2018	AGGIORNAMENTO PREZZARIO DI RIFERIMENTO			
1	07.11.2017	STRALCIO OPERE A VERDE			
0	29.09.2017	PRIMA EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

IL PROGETTISTA:
dott. ing. Aldo Urban

IL RESPONSABILE U.O. PROGETTAZIONE
dott. ing. Edoardo Pella

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Enrico Razzini

NOME FILE:
W0101012.pdf

DATA PROGETTO:
07.11.2017

	17	-	2
CODICE MASTRO	ANNO	N.PROGETTO REVISIONE	

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	11.8.CP1.01	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.	m³	24,40
	11.8.CP1.01.A	Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO (Euro ventiquattro/40)		
	11.8.CP1	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA		
2	11.8.CP1.03	RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura. (Euro trentasei/56)	m³	36,56