AUTOVIE VENETE

S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse – Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA, DISERBO, SULLA RETE AUTOSTRADALE E RELATIVE PERTINENZE 2018-2021

QUANTITA' PRESUNTE INTERVENTI LOTTO 1

Il Responsabile Servizi Manutentivi
- p.t. Giovanni Cante -

SM/sp
OTTOBRE 2017

Art.	Descrizione	Quantità
1	Spazzamento meccanizzato banchina destra, pulizia da ogni sorta di rifiuto del ciglio autostradale, con eventuale estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione da eseguirsi anche in presenza di sicurvia, pali, piante, barriere fonoassorbenti, ecc. con spazzatrice bilaterale e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	380.000 m
2	Spazzamento meccanizzato banchina centrale e sinistra, pulizia da ogni sorta di rifiuto del ciglio autostradale, con eventuale estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione da eseguirsi anche in presenza di sicurvia, pali, piante, barriere fonoassorbenti, ecc. con spazzatrice bilaterale e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	980.000 m
3	Lavaggio catadiottri in banchina destra, sinistra e centrale il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compresi nel prezzo ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc.	320.000 m
4	Spazzamento meccanizzato piazzole sosta emergenza, pulizia da ogni sorta di rifiuto del ciglio autostradale, con eventuale estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione da eseguirsi anche in presenza di sicurvia, pali, piante, barriere fonoassorbenti, ecc. con spazzatrice bilaterale e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	550 piazzole
5	Spazzamento meccanizzato piazzali di stazione e aree di sosta, pulizia da ogni sorta di rifiuto dei cigli autostradali, con eventuale estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione da eseguirsi anche in presenza di sicurvia, pali, piante, barriere fonoassorbenti, ecc. con spazzatrice bilaterale e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	100.000 m^2
6	Lavaggio meccanizzato piazzole sosta emergenza, pulizia da ogni sorta di rifiuto del ciglio autostradale, con lavastrade e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	440 piazzole
7	Lavaggio meccanizzato piazzali di stazione e aree di sosta, pulizia da ogni sorta di rifiuto con lavastrade e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	352.000 m^2

Art.	Descrizione	Quantità
8	Lavaggio meccanizzato piste di esazione, pulizia da ogni sorta di rifiuto e rimozione residui di idrocarburi e pneumatici con lavastrade, spazzole e personale a terra per assistenze accessorie, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	30 piste
9	Spurgo caditoie, pozzetti e relative tubazioni, con autobotte e personale a terra, il tutto come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica di cantiere fissa o mobile ed ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	1˙120 caditoie
10	Sfalcio e raccolta rifiuti dalle scarpate autostradali in corrispondenza delle piazzole di sosta in emergenza, come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica e ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di trasporto, conferimento e gestione rifiuti, le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo	60 piazzole
11	Raccolta rifiuti dalle scarpate autostradali in corrispondenza delle piazzole di sosta in emergenza, come indicato nella relativa scheda tecnica. Compreso nel prezzo la segnaletica e ogni altra prestazione ed onere tra i quali le spese di trasporto, conferimento e gestione rifiuti, le spese di viaggio, i pedaggi autostradali, ecc. Lavoro da eseguirsi in qualsiasi orario (diurno, notturno, feriale, festivo…)	70 piazzole